

LEGENDA STOŽÁRŮ SE SVÍTIDLY

⊗ OCELOVÝ STOŽÁR JMEN.VÝŠKY 5m S LED SVÍTIDLEM 15W + pohybové čidlo (SPECIFIKACE V TZ), ELEKTROVÝZBROJ (min. IP2X) S POJISTKOU 1A/gG, SVOD CYKY-J 3x1,5 - 4KS

⊗ OCELOVÝ STOŽÁR JMEN.VÝŠKY 5m S JEDNORAM. VÝLOŽNÍKEM 2,5m S LED SVÍTIDLEM 40W + pohybové čidlo (SPECIFIKACE V TZ), ELEKTROVÝZBROJ (min. IP2X) S POJISTKOU 1A/gG, SVOD CYKY-J 3x1,5 - 2KS

KABEL CYKY-J 4x10 - celkem 133m
KABEL CYKY-J 5x2,5 - celkem 64,5m
KABEL TCEPKPFLE 10x4x0,6 v kabelové rýze - celkem 64,5m
zemní kabelové trasy - celkem 120m

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	HRABŮVKA	
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul. Mjr. Nováka, Ostrava	

INVESTOR: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

AKCE:
Parkoviště na p.p.č. 433/33, k.ú. Hrabůvka

OBJEKT:
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OBSAH:
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

RAZÍTKO:

FORMÁT:	A3
DATUM:	10/2019
ÚČEL:	DPS
MĚŘÍTKO:	VÝKRES: D1.4.2.d