

LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
101	TERASA	46,72	ASFALTOVÉ PÁSY

VÝKAZ PRVKŮ

1/P — PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ROZMĚR 2450 mm x 1650 mm, TŘÍKŘÍDLOVÉ (FIX,OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ,FIX), VČETNĚ PLATOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

1/K — VNĚJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU S PUR TL. 0,7 mm, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH BOČNÍCH KRYTEK ZAPUŠTĚNÝCH DO OSTĚNÍ, SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ NA RÁM OKNA, ROZVINUTÁ ŠÍŘE 400



2/K — OPLECHOVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ



PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT ROZMĚRY (POTŘEBNÉ DÉLKY A ROZVINUTÉ ŠÍŘE)!!!
BARVA PRVKŮ - V BARVĚ RAL, BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ SVÝM PROVEDENÍM ODPOVÍDAT ČSN 73 3610!

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros FM
28. října 1639
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281
tel.:+420 558 436 785
email: inprosfm@inprosfm.cz
www.inprosfm.cz

Investor	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	Autor	-	
		HIP	Ing. Ivan Bedrunka	
Místo stavby	parc.č. 2084/12 k.ú. Zábřeh nad Odrou	Zodp. projektant	Ing. Ivan Bedrunka	
		Vypracoval	Tereza Lukešová	

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU NA PARC.Č. 2084/12, K.Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU

Datum	červen 2019	2x A4
Stupeň	DBP	
Č. zakázky	19/ 061	
Část	D. Dokumentace objektu	

Název: PŮDORYS 1.NP

Měřítko	Výkres č.	Revize
1: 50	03.	