



PAVILON U11-A

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha	Druh podlahy	Úprava povrchu
1.01	Předstřih WC – MUŽI	8,00	KD – 1	VOŠ-S, SO, KO/2000
1.02	Pisotýr – MUŽI	4,73	KD – 1	VOŠ-S, SO, KO/2000
1.03	Kabina WC – MUŽI	1,32	KD – 1	VOŠ-S, KO/2000
1.04	Předstřih WC – PERSONÁL	1,24	KD – 1	VOŠ-S, KO/2000
1.05	WC – PERSONÁL	1,22	KD – 1	VOŠ-S, SO, KO/2000
1.06	Předstřih WC – ŽENY	7,56	KD – 1	VOŠ-S, SO, KO/2000
1.07	Chodba WC – ŽENY	6,65	KD – 1	VOŠ-S, SO
1.08	Úklid. místnost	1,15	KD – 1	VOŠ-S, KO/2000
1.09	4x Kabina WC – ŽENY	4x 0,90	KD – 1	VOŠ-S, KO/2000

Poznánka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CY A zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

○	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ	TD-1	UV11-A	K2Z-A
⏏	ČIDLO POHYBU			
⌀	VENTILÁTOR			
TIMER	VENTILÁTOROVÉ RELÉ			

I.etapa - výměna rozvodů ZTI a oprava soc.zařízení

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HLAVNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROFESE	VYPRACOVAL	PROFESE :	MS
ING. J. PROVAZNÍK	M. SEIFERT	K. SEIFERTOVA	VAJDLARA	MARK SEIFERT	
PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ				Dr. Martina 35, Ostrava	
INVESTOR : SMO Mob Ostrava–Jih, ul. Horní 3, Ostrava–Hrabůvka, 700 30				Tel. : 596783066	
GEN. PROJEKTANT: ING.JAROMÍR PROVAZNÍK, Raisova 5, Ostrava–Mar.Hory				Mobil : 603167931	
E-mail : m.seifert@volny.cz				E-mail : m.seifert@volny.cz	
NÁZEV STAVBY :				DATUM	
Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh				STUP.P.D. DIVZ + DPS	
				ČÍS.ZAK. 4611	
				MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU	
ELEKTROINSTALACE 1.NP				1:50 403-I	