




ŘEZ PODÉLNÝ



ŘEZ PŘÍČNÝ



POHLED ČELNÍ



S1

- DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 60/40 mm, PEVNOST C24
- CETRIS DESKA TL. 12 mm
- ZÁKLADOVÝ NÁTĚR
- STĚRKOVÁ HMOTA
- BANDAŽOVACÍ TKANINA
- OMÍTKA


S2

- PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA – LAKOVANÝ PLECH
- ROHOŽ KAŠÍROVANÁ (NAPŘÍKLAD DEKTEN METAL II PLUS) TL. 8 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS ( NAPŘÍKLAD DEKTEN MULTIPRO II) TL. 4 mm
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 25 mm


S3

- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 60 mm
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 90 mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 60/40 mm, PEVNOST C24
- CEMENTOVÁ DESKA (NAPŘÍKLAD AQUAPANEL OUTDOOR) TL. 12,5 mm
- ZÁKLADOVÝ NÁTĚR
- STĚRKOVÁ HMOTA
- BANDAŽOVACÍ TKANINA
- OMÍTKA


POHLED BOČNÍ




PŮDORYS STŘECHY



DETAIL 1



DETAIL 2



ČZ1

- GUMOVÁ ČISTIČÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ 2100/600, VÝŠKA 22 mm, OSADIT DO HLINÍKOVÉHO RÁMU DLE POKYNŮ OD VÝROBCE

ČZ2

- PROTISLUZNÁ ČISTIČÍ ROHOŽ Z PVC 2400/1100 mm, VÝŠKA 10 mm

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY DO PODHLEDU 220X400mm – CELKEM 2 ks

POŘ.Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
R1	6.2020	VENTILAČNÍ MŘÍŽKY DO PODHLEDU, OZNAČENÍ KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ	Petršče <span style="font-size: 0.8em;">va</span>	Petršče <span style="font-size: 0.8em;">va</span>	<i>Paul</i>
REVIZE					
PROJEKTANT			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		SCHVÁLIL
Ing. arch. Anna Petršče <span style="font-size: 0.8em;">va</span>			Ing. arch. Anna Petršče <span style="font-size: 0.8em;">va</span>		Ing. Jiří NOVOHRADSKÝ
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DUBINA U OSTRAVY, p.č. 711/130, p.č. 711/129					
INVESTOR: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava					
STAVBA:			STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ BYTOVÉ DOMEY		
FRANTIŠKA FORMANA 275/65 (K.Ú. DUBINA U OSTRAVY, P.Č. 711/130)			FRANTIŠKA FORMANA 275/65 (K.Ú. DUBINA U OSTRAVY, P.Č. 711/129)		
PS:			FRANTIŠKA FORMANA 276/67 (K.Ú. DUBINA U OSTRAVY, P.Č. 711/129)		
NÁZEV:			OPRAVA VSTUPŮ - NOVÝ STAV		
ARCHIVNÍ ČÍSLO:			019095Z-D.1.1-029		
FORMAT:			804x420		
DATUM:			03/2020		
STUPEŇ:			DPS		
ČÍSLO ZAKÁZKY:			019095Z		
MĚŘÍTKO:			1:25		
VÝTIŠK C.					