

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Výměna nákladního výtahu v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka	Kč bez DPH
etapa I. - zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti na stavební povolení	39.000,00
etapa II. - realizace stavby	476.000,00
Cena díla v Kč celkem	515.000,00

Soupis prací pro výměnu nákladního výtahu v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava - Hrabůvka Strojní zařízení hydraulické; rychlost 0,3 m/s ; 2 stanice / 2 nástupiště; kabina NEprůchozí	
Strojní zařízení hydraulické v objektu Horní 1492/55, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	Nosnost 525 kg
ETAPA I.	
Projektová dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti na stavební povolení (stavební povolení, statické posouzení podlahy šachty, PBR vč. stanoviska HZS).	39.000,00
ETAPA II.	
Demontáž výtahů 2x (druhý "pravý" výtah vyjma šachetních dveří)	30.000,00
Dveře šachetní ruční dvoukřídlé včetně kotvení v povrchové úpravě KOMAXIT RAL s požární odolností EW 15 a bez kabinových dveří včetně celoplošných světelných závor - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace	66.800,00
Rám klece v pozinku, základních komponent, vážení, a dalších komponent - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace	33.200,00
Kabina v povrchové úpravě KOMAXIT RAL, okopové a rohové lišty v provedení NEREZ-BRUS, osvětlení LED, AI sližkový protiskluzový nelakovaný plech, a další nezbytné komponenty, gumové protinázarové lišty po obvodě kabiny ve spodní části, - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace a technické specifikace	42.300,00
Hydraulický agregát vč. oleje, pístu, hadic a skříně - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace	72.800,00
Vybavení výtahové šachty (Vodítka kabiny nová vše v souladu s platnými normami, konzole, spotřební materiál, nárazníky, žebřík do prohlubně, montážní nosník, aj..) - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace	32.000,00
Rozvaděč vč. související elektroinstalace, revizní jízda, hlavní vypínač, osvětlení šachty, ovladače (polohová a směrová signalizace ve všech nástupištech) - vše v souladu s platnými normami a technické specifikace	63.800,00
Zednické práce - rozbití protiváhy, vybourání a zazdění šachetních dveří, rozbití nárazníků v prohlubni, zazdění převáděcích otvorů a původních prostupů, podbetonování prahů šachetních dveří, odvoz odpadu a sutia dle rozsahu v technických parametrech. Mřížka dle PBR pro přirozené odvětrání šachty. (Veškeré poškozené omítky související s výměnou výtahu budou opraveny a začištěny. Všechny dotčené části budou vymalovány bílým odstínem. Poškozený obklad bude nahrazen omítkou a vymalován bílým odstínem. Betonová podlaha bude opravena a opatřena nátěrem.). Lešení.	43.700,00
Malířské a natěračské práce - vyličení výtahové šachty, nátěr dna výtahové šachty	4.500,00
Montáž výtahu včetně lešení	75.000,00
Doprava	5.000,00
Zkoušky a revize	6.900,00
CELKEM bez 21% DPH	515.000,00
DPH 21%	108.150,00
CELKEM vč. 21% DPH	623.150,00