


3 HALUCHY 41 , -E\_S E 15 OVISTE 596 "





Zimmierova

Tamavova

14\_Zimmierova 10

Zimmierova

Nova

ova

30 m



Plavecká



OSAZOVACÍ PLÁN 1			PĚSKÝ LES				
			HERCULDA 4,5	V. JELČOVSKÉHO	DUBENKA	JUSCOBÁVSKÁ 50	
							ZÁŘEŠ N.O.
			M2				
Funkce rostlin	Jméno	%	137	40	72	248	
Solitérní	Calamagrostis brachytricha	3	36	12	21	69	
	5% Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	2	24	9	12	45	
Skupinové	Aster dumosus 'Terry's Pride'	5	60	18	32	110	
	55% Aster linosyris	5	60	18	32	110	
	Calamintha nepeta 'Triumphator'	8	100	30	50	180	
	Echinacea pallida	8	100	30	50	180	
	Iris barbata - skupina media střední	8	100	30	50	180	
	Platycodon grandiflorum 'Manesii'	8	100	30	50	180	
Pokryvné	Sedum spectabile 'Iceberg'	7	90	24	45	159	
	Veronica teucrium 'Knallblau'	6	76	21	40	137	
	Geranium renardii	8	100	30	50	180	
	36% Geranium sanguineum 'Album'	5	63	18	32	113	
	Prunella grandiflora	7	90	24	45	159	
	Sedum spurium 'Fuldaglut'	8	100	30	50	180	
Vtroušené	Veronica porphyreana	8	100	30	50	180	
	Aquilegia vulgaris - modré kultivary	1	12	6	9	27	
	4% Verbascum nigrum 'Album'	3	36	12	18	66	
	CELKEM TRIVALEX KS	100	1247	372	636	2253	
Cibulnaté a hlíznaté	Allium afflatunense 'Purple Sensation'		300	100	150	550	
	Muscari armeniacum		1100	300	600	2000	
	Ornithogalum umbellatum		850	250	450	1550	
	Tulipa linifolia		850	250	450	1550	
	CELKEM CIBULOVIN KS		3100	900	1650	5650	


OSAZOVACÍ PLÁN 2			DUBINA		ZÁŘEŠ N.O		VÝŠKOVCE		HRAŠŮVKA		CELKEM KS/LSHAE
			J. MALUCHA 71	ZIMLEROVA 50	ZÁŘEŠ N.O	VÝŠKOVCE	HRAŠŮVKA				
			KS/M2								
Funkce rostlin	Jméno	%	45	20	40	30	135				
Solitérní	Agastache 'Blue Fortune' (alt.: A. 'Black Adder')	2	9	3	9	6	27				
	11% Achillea filifendulina 'Hella Glashoff'	2	9	3	9	6	27				
	Eremurus 'Pinnocchio'	2	9	3	9	6	27				
	Monarda fistulosa var. menthifolia (pozn.: pouze tento ; oddruh)	2	9	3	9	6	27				
	Nepeta cubanica	2	9	3	9	6	27				
	Perovskia atriplicifolia 'Filigran'	1	6	3	6	3	18				
Skupinové	Aster dumosus 'Apollo'	6	21	12	18	15	66				
	55% Aster linosyris	4	15	6	12	9	42				
	Aster x frikartii 'Moench'	3	12	6	9	6	33				
	Dianthus pottederae	5	18	9	15	12	54				
	Echinacea paradoxa	4	15	6	12	9	42				
	Iris babata - media (střední)	3	12	6	9	6	33				
	Melica transsylvanica (alt.: M. ciliata)	5	18	9	15	12	54				
	Paeonia lactiflora (hlíznatá bílá odrůda)	2	9	3	6	6	24				
	Penstemon digitalis 'Husker Red'	3	12	6	9	9	36				
	Pycnanthemum pilosum	4	15	6	12	9	42				
	Pyrethrum parthenium	2	9	3	6	6	24				
	Salvia officinalis 'Wurzburg'	4	15	6	12	9	42				
Satureia montana var. illirica	6	21	9	18	15	63					
Sedum spectabile 'Brilliant'	4	15	6	12	9	42					
Pokryvné	Dianthus deltoides	5	18	9	15	12	54				
	29% Euphorbia cyparissias 'Clarice Howard' (alt.: E. c. 'Fens Rubra')	6	21	9	18	15	63				
	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'	7	24	12	21	18	75				
	Nepeta racemosa 'Superba'	6	21	12	18	15	66				
	Phlox subulata 'Lila Cloud'	5	18	9	15	12	54				
Vtroušené	Gaura lindheimeri	1	6	3	3	3	15				
	5% Linum catharticum	2	9	3	6	6	24				
	Monarda punctata	2	9	3	6	6	24				
CELKEM TRIVALEX KS		100	384	171	318	252	1125				
Cibulnaté a hlíznaté	Allium nigrum		50	25	50	50	175				
	Allium schoenoprasum		300	150	250	200	900				
	Iris reticulata 'Joyce'		300	150	250	200	900				
	Narcissus tazetta 'Geranium'		200	100	150	100	550				
	CELKEM CIBULOVIN KS		850	425	700	550	2525				

OSAZOVACÍ PLÁN 3				CELKOVÁ SO ZABÍH N.O.	HRANOVKA	CELKOVÁ K5/150M2
				K5/M2		
Funkce rostlin	Jméno	%	112	86	192	
Solitéry	Agastache 'Blue Fortune'	2	21	15	36	
	9% Achillea Mipendulina 'Coronation Gold'	1	12	9	21	
	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	1	12	9	21	
	Calamagrostis brachytricha	2	21	15	36	
	Eremurus stenophyllus	2	21	15	36	
	Panicum virgatum 'Rotbraun'	1	12	9	21	
Skupinové	Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'	2	21	15	36	
	51% Aster dumosus 'Victor'	7	70	50	120	
	Coreopsis verticillata 'Grandiflora'	3	30	21	51	
	Geranium x magnificum	6	60	45	105	
	Hemerocallis 'Conry'	6	60	45	105	
	Iris barbata - střední, žlutá	4	40	30	70	
	Papaver orientale 'Alegro'	3	30	21	51	
	Penstemon 'Mystica' (alt.: P. 'Husker Red')	5	50	36	86	
	Phloxis russellana	6	60	45	105	
	Salvia officinalis 'Berggarten'	2	21	15	36	
Pokrývka	Sedum 'Matrona'	7	70	50	120	
	Anemone sylvestris	6	60	45	105	
	34% Bergenia 'Winterglut'	5	50	36	86	
	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	10	100	70	170	
	Geranium wilsonianum	8	80	60	140	
	Origanum vulgare 'Aureum'	5	50	36	86	
Vtroušené	Catananche caerulea	2	21	15	36	
	6% Centaurea ruber 'Coccineus'	2	21	15	36	
	Gaura lindhe meri	2	21	15	36	
	CELKEM TRÁVALEK K5	100	1014	737	1711	
Cibulate a huzaté	Allium jeddahum 'Purple King'		350	250	600	
	Allium sphaerocephalum		550	400	950	
	Crocus chrysanthus 'Dorothy'		550	400	950	
	Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'		350	250	600	
	Tulipa praestans 'Fuslier'		700	500	1200	
	Tulipa tardaz		550	400	950	
	CELKEM CIBULOVIN K5		3050	2200	5250	

Celkem 576 m2


smíšené trvalkové záhony

NA FOJTSTVÍ 11 - PROVAZNICKÁ






HORNÍ 2





J. MALUCHY 71, DUBINA









9

2008

1809

654/92


654/61

57,29 m<sup>2</sup>


Zábřeh nad Odrou

4308









1976

1974

1973

1972

38,54 m2

194,44 m2

165,10 m2

371/78

Hrabuvka  
371/13


Jirího Herolda

371/77









Věškovice u Ostravy

Lampířova

14,34 m2

793/164

793/166

793/168

793/155

793/185

793/154

793/170

793/162

793/163

793/161

793/151

793/152

793/168

793/169


793/160




<b>Keře</b>				
<b>Číslo</b>	<b>Latinský název</b>	<b>Český název</b>	<b>Počet</b>	<b>Velikost</b>
1	Ribes sanguineum 'King Edward VII'	meruzalka	125	vel.20-30 cm min. 3 výhonky, kontejner
2	Spiraea bumalda 'Crispa'	tavolník	125	vel.20-30 cm min. 3 výhonky, kontejner
3	Physocarpus opulifolius 'Little devil'	tavola	125	vel.20-30 cm min. 3 výhonky, kontejner
4	Spiraea japonica 'Golden Princess'	tavolník	125	vel.20-30 cm min. 3 výhonky, kontejner
Celkem			500	




J.HEROLDA , "KVETOUČÍ VLNA",




J. MALUCHY 71, "AROMA"



V. JIŘIKOVSKÉHO , KVETOUČÍ VLNA




ZIMMLEROVA 50, "AROMA"



ZIMMLEROVA 58, "AROMA"



JUGOSLÁVSKÁ 59, "KVETOUČÍ LOUKA"



0 5 10 20 30 40 m




© Statutární město Ostrava, 2021

18. 6. 2021


**OSTRAVA!!!**

ČUJKOVOVA 50, "TANEC TRAV"







**PROVAZNICKÁ 11 (NA FOJTSTVÍ), "AROMA"**



HORNÍ 2, TANEC TRAV"



KVĚTNATÉ LOUKY PLANTA NATURALIS	ZÁBŘEH N.O		HRABŮVKA	DUBINA	CELKEM 1770M2
	ZIMMLEROVA 10	MARKOVA 34	PLAVECKÁ 10	J.MALUCHY 41	
	M2				
OSEVNÍ SMĚS	300	430	450	590	1770
SLUNNÁ STRÁŇKA	300	430			730
ČESKÁ KVĚTNICE			450	590	1040





# JEDNOTKOVÝ ROZPOČET: Osázení trvalkovými záhony

Náklady za rostlinný materiál

		jednotka	předpokládaný rozsah	cena za kus	cena celkem bez DPH
<b>Trvalky a traviny</b>					
R	Trvalky a travina	ks	5 131	23 Kč	118 013 Kč
	Trvalky a travina	ks	5 131		0 Kč
	Trvalky a traviny celkem - celkem	ks	13 425	8 Kč	80 550 Kč
	Cibuloviny a hlízové rostliny	ks	13 425		168 563 Kč
<b>Cibuloviny a hlízové rostliny - celkem</b>					
<b>Celkem za rostlinný materiál bez DPH</b>					
<b>Náklady za práci</b>					

názov

		tj	celkem	cena za kus	cena celkem bez DPH
<b>Příprava záhonů</b>					
R	Vytýčení záhonů v prostoru	m2	576,0	5,40 Kč	3 110 Kč
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu 1:5 postřikem na široko	m2	576,0	1,61 Kč	927 Kč
	Dodávka totální herbicid v dávce 0,0008 l/m2, vč. ceny dopravy materiálu	l	0,922	390,00 Kč	369 Kč
	Ošetření silnic ze souvisejících ploch do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	576,0	8,89 Kč	5 000 Kč
183 20-5121	Zalожení záhonů pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na ústředním trávníku	m2	576,0	23,38 Kč	13 467 Kč
<b>Příprava záhonů - celkem</b>					
<b>Výsadba trvalek, travin a cibulovin</b>					
R	Vytýčení rozšíření rostlin na záhony	ks	6131	5,50 Kč	28 221 Kč
	Houbení jamek pro vysazování rostlin v zemini 1 až 4 s výměrou půdy na 80 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3, u cibulovin připadá 5 ks cibulovin na jednu jamku	ks	7816	7,70 Kč	60 183 Kč
	Výsadba trvalek	ks	5131	10,15 Kč	52 080 Kč
	Výsadba cibulovin	ks	13425	2,26 Kč	30 341 Kč
185 80-2114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem a rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0240	21 980,00 Kč	528 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 10 g ke každé rostlině kontejnerového keře malého, vč. ceny dopravy materiálu	kg	46,1	300,00 Kč	13 830 Kč
	Pokládání mulčovacího textilu proti průniku vody v rovině nebo na svahu 1:5	m2	576,0	14,84 Kč	8 548 Kč
	Dodávka mulčovacího textilu proti průniku vody v rovině nebo na svahu 1:5	m2	576,0	28,00 Kč	16 104 Kč
	Mulčování vysazených rostlin kašíkem, kouliky do 100 mm na rovině nebo svahu do 1:5	m2	576,0	59,82 Kč	34 514 Kč

specifikace	I	82,00	850,00 Kč	78 200 Kč
Dodávka kačírku vč. ceny dopravy materiálu				
Výsadba tresek, travin, cibulovin - celkem	ks	18556		323 147 Kč
Náklady za práce - sadové úpravy bez DPH				348 011 Kč
<b>Rozúčtný materiál bez DPH</b>				198 583 Kč
Náklady za práce - sadové úpravy bez DPH	Kč			348 011 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	Kč			844 874 Kč
<b>DPH 21%</b>	Kč			114 361 Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	Kč			959 234 Kč





JEDNOTKOVÝ ROZPOČET: Květnaté loučky založení výsevem						
Náklady za práce		jednotka	Přepokládaný rozsah	cena za kus	cena celkem bez DPH	
113	K	111151232	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m <sup>2</sup> s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	3,00	5 310,00 Kč
114	K	185811222	Výhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m <sup>2</sup> na svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	2,44	4 318,80 Kč
115	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce	t	2,530	1 125,85 Kč
116	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1,61	2 849,70 Kč
117	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorem ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1,51	2 672,70 Kč
118	K	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	1,19	2 106,30 Kč
119	K	183403253	Obdělání půdy hráběním ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	4,00	7 080,00 Kč
120	K	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	6,00	10 620,00 Kč
121	M	vlastní	Osivo - travní směs - složení viz. Příloha osevní směsí - květnaté louky - 2 g na m <sup>2</sup> - souvislý svah - 2501 m <sup>2</sup>	kg	3,500	1 400,00 Kč
123	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	0,46	814,20 Kč
124	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	88,900	21 407,12 Kč
125	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m <sup>3</sup>	88,900	22 527,26 Kč
126	M	vlastní	Voda pitná - 50 l na m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	88,900	4 871,72 Kč
127	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,770	1 263,78 Kč
Cena celkem bez DPH						91 867,43 Kč
DPH 21 %						19 282,16 Kč
Cena celkem vč. DPH						111 159,59 Kč





**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na služby		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 44.22 „REPLACE – Zeleň místo betonu – osázení trvalkami, keři a založení květnatých louček“			
1.	Název: -----		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název: -----		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním		
	Osoba oprávněná jednat za		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

### Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	1.6.2022

